

## PRESSEMELDING

# Arbeidene i Olav Kyrres gate er forsinket

04.02.2020

## På grunn av vanskelige grunnforhold melder Statens vegvesen at åpningen av Olav Kyrres gate er utsatt til november i år.

Det har som kjent blitt avdekket grunt fjell i området mellom Galleriet og Exhibition som nå er sprengt ut. Samtidig har utvidede grunnundersøkelser og geotekniske undersøkelser vist behov for ytterligere stabiliserende tiltak i grunnen. Dette gjelder strekket fra-Nordahl Bruns gate til Starvhusgaten.

### Grunnforsterkning med jetpeler

For å stabilisere grunnen mellom Nordal Brunsgate og Starvhusgaten må det støpes opp omlag 185 peler. Dette er tidkrevende arbeid. Avstanden ned til fjell varierer mellom 1,5 meter og drøye 9 meter. Etter at pelene er satt bygges en ny bærende konstruksjon i hele gaten før brosteinsdekke settes. Byggeleder i Statens vegvesen Reidunn Aastveit forteller at arbeidet med peling og det bærende laget over, er tidkrevende og til dels temperaturavhengig. Utstøping av jetpeler starter i uke 6

### Om prosjektet

E16 Olav Kyrres gate mellom Småstrandgaten og Vaskerelven er et viktig knutepunkt for kollektivtrafikken i Bergen. Opprustingen skal bidra til å skape en mer attraktiv gateterminal som ivaretar gode omstigningsmuligheter for å kunne gjennomføre enkle og effektive reiser.

Gaten skal oppgraderes i henhold til krav om universell utforming og gi bedre plass til kollektivreisende og fotgjengere ved å utvide fortau/venteareal. Oppgraderingen vil også øke trafiksikkerheten med enklere kjøremønster og bedre sikt. Bussholdeplassene får nye leskur og informasjonsskjermer som viser bussavgangene i sanntid.

### Kontaktpersoner

Prosjektleder, Siri Korpelin Bernås, tlf: 918 46 721 e-post: [siri.korpelin.bernas@vegvesen.no](mailto:siri.korpelin.bernas@vegvesen.no)

Byggeleder, Reidunn Aastveit tlf: 950 88 623 e-post: [reidunn.aastveit@vegvesen.no](mailto:reidunn.aastveit@vegvesen.no)